

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01**  
Общестроительные работы. Кабинет психолога

№ пп	Наименование	Ед. изм	Кол.	примечание
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>				
Двери окна.				
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	
3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	3,93	
4	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,95	
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	м2	6,44	
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	п.м	3,68	
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	м2	9,86	
Стены				
9	Обеспыливание поверхности	м2	68,15	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	68,15	
12	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	68,15	
14	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	68,15	
16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	68,15	
Потолок				
17	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	33,58	
Электромонтажные работы				
18	Демонтаж: скрытой электропроводки	м	100	
19	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100	

21	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup>	жил	15	
Полы				
22	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	33,58	
23	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м <sup>2</sup>	33,58	
24	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	23,2	

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)